

工程名称： 东乡区第二小学后操场改造项目

标段名称： 东乡区第二小学后操场改造项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 406936.35
（大写）： 肆拾万陆仟玖佰叁拾陆元叁角伍分

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					359087.86
		东乡区第二小学后操场改造项目					359087.86
		运动场					279203.45
1	040101001001	挖一般土方	1. 反铲挖掘机（斗容量1.0m³）装车 三类土	m³	428.977	4.48	1921.82
2	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车（载重8t以内） 实际运距（km）：3	m³	428.977	10.06	4315.51
3	040204001002	红色聚胶脂塑胶面层	1. 矿渣摊铺 厚度（cm）20 实际厚度（cm）：10 2. 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度（cm）15 换为【预拌混凝土 C25】 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 塑胶跑道（13mm混合型）（价格暂估，结算以现场实际为准）	m²	1194.29	166.71	199100.09
4	040205007001	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m²	45.28	46.82	2120.01
本页小计							207457.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东乡区第二小学后操场改造项目 标段: 东乡区第二小学后操场改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040204001001	人造草坪（40mm厚PE优质单丝填充型高密度）	1. 矿渣摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):10 2. 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 15 换为【预拌混凝土 C25】 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 2厚聚乙烯隔水薄膜 5. 人工草坪（价格暂估，结算以现场实际为准）	m2	455.62	89.25	40664.09
本页小计							40664.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2 2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 三类土 3. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土 4. 机械填土碾压 内燃压路机 6t以内 5. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):3 6. 管道(渠)垫层 混凝土 7. 现浇混凝土方沟 壁 8. 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 9. 现浇混凝土模板工程 渠(涵)直墙 复合木模 10. 钢筋混凝土预制 矩形盖板(板厚cm以内) 10 [现拌混凝土] 11. 安装渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3以内) 0.1 [现拌非砌筑砂浆]	m	99.87	262.45	26210.88
7	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费1m3以内	项	1	4871.05	4871.05
		围墙					79884.41
本页小计							31081.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 三类土 3. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土	m3	218.93	8.38	1834.63
9	040103002001	一般回填方	1. 机械填土碾压 内燃压路机6t以内	m3	112.607	4.01	451.55
10	040103003002	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):3	m3	106.323	10.03	1066.42
11	010401001001	场渣垫层	1. 垫层 炉(矿)渣 干铺	m3	20.605	40.1	826.26
12	010502002001	条形基础	1. 现浇混凝土带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 2. 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑	m3	30.908	122.6	3789.32
13	010502022001	圈梁	1. 现浇混凝土圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 2. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m3	15.989	545.24	8717.84
14	010502021001	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 换为【预拌混凝土 C25】 [现拌非砌筑砂浆] 2. 构造柱 复合模板 钢支撑	m3	5.201	499.51	2597.95
15	010401001002	砖基础	1. 砖基础 [现拌砌筑砂浆]	m3	46.568	173.57	8082.81
本页小计							27366.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.95	2377.41	2258.54
17	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤18	t	4.147	1016.11	4213.81
18	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.398	1184.85	471.57
19	010401002001	实心砖墙	1. 混水砖墙 1 砖 [现拌砌筑砂浆]	m3	90.765	194.61	17663.78
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 外墙 (14+6) mm [现拌非砌筑砂浆]	m2	306.641	29.86	9156.3
21	011403001001	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面	m2	360.591	46.32	16702.58
22	010901001001	瓦屋面	1. 瓷质波形瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 [现拌非砌筑砂浆] 2. 瓷质波形瓦正斜脊 [现拌非砌筑砂浆]	m2	96.158	21.33	2051.05
本页小计							52517.63
合计							359087.86

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		5465.94	
2	1.1	安全生产措施费_市建		1442.25	
3	1.2	安全生产措施费_市安		2.93	
4	1.3	安全生产措施费_装饰		947.56	
5	1.4	安全生产措施费_建筑		3073.2	
6	2	文明施工费		1712.35	
7	2.1	文明施工费_市建		486.65	
8	2.2	文明施工费_市安		0.84	
9	2.3	文明施工费_装饰		270.5	
10	2.4	文明施工费_建筑		954.36	
11	3	环境保护费		1135.06	
12	3.1	环境保护费_市建		383.42	
13	3.2	环境保护费_市安		0.42	
14	3.3	环境保护费_装饰		136.07	
15	3.4	环境保护费_建筑		615.15	
16	4	临时设施费		2457.22	
17	4.1	临时设施费_市建		852.37	
18	4.2	临时设施费_市安		1.8	
19	4.3	临时设施费_装饰		580.34	
20	4.4	临时设施费_建筑		1022.71	
21	5	冬雨季施工增加费		578.25	
22	5.1	冬雨季施工增加费_市建		336.23	
23	5.2	冬雨季施工增加费_市安		0.88	
24	5.3	冬雨季施工增加费_装饰		63.94	
25	5.4	冬雨季施工增加费_建筑		177.2	
26	6	夜间施工增加费		813.43	
27	6.1	夜间施工增加费_市建		474.85	
28	6.2	夜间施工增加费_市安		1.22	
29	6.3	夜间施工增加费_装饰		91.81	
30	6.4	夜间施工增加费_建筑		245.55	
31	7	二次搬运费		813.43	
32	7.1	二次搬运费_市建		474.85	
本页小计				12975.68	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造
造项目

标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
33	7.2	二次搬运费_市安		1.22	
34	7.3	二次搬运费_装饰		91.81	
35	7.4	二次搬运费_建筑		245.55	
36	8	已完工程及设备保护费		813.43	
37	8.1	已完工程及设备保护费_市建		474.85	
38	8.2	已完工程及设备保护费_市安		1.22	
39	8.3	已完工程及设备保护费_装饰		91.81	
40	8.4	已完工程及设备保护费_建筑		245.55	
41	9	工程定位复测费		459.13	
42	9.1	工程定位复测费_市建		268.39	
43	9.2	工程定位复测费_市安		0.69	
44	9.3	工程定位复测费_装饰		50.82	
45	9.4	工程定位复测费_建筑		139.23	
46	10	脚手架费			
47	10.1	脚手架费_市建			
48	10.2	脚手架费_市安			
49	10.3	脚手架费_装饰			
50	10.4	脚手架费_建筑			
51	11	垂直运输费			
52	11.1	垂直运输费_装饰			
53	11.2	垂直运输费_建筑			
54	12	其他大型机械进出场及安拆费			
55	12.1	其他大型机械进出场及安拆费_市建			
56	12.2	其他大型机械进出场及安拆费_建筑			
57	13	智慧工地费			
58	13.1	智慧工地费_市建			
59	13.2	智慧工地费_市安			
60	13.3	智慧工地费_装饰			
本页小计				1272.56	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称: 东乡区第二小学后操场改造项目 标段: 东乡区第二小学后操场改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4.

增值税计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目

标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料及价差汇总表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	01010210	钢筋 HRB400以内 Φ 10 以内	kg	1374.960	3.22		-3.22	-4427.37
2	01030701	镀锌铁丝(综合)	kg	5.000	7.60		-7.60	-38.00
3	01030727	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	26.949	7.60		-7.60	-204.81
4	02090101	塑料薄膜	m ²	2147.445	0.21		-0.21	-450.96
5	02190117	尼龙帽	个	141.881	0.27		-0.27	-38.31
6	02270133	2厚聚乙烯隔水薄膜	m ²	508.531	7.29	1.77	-5.52	-2807.09
7	02270133	土工布	m ²	7.037	7.29		-7.29	-51.30
8	02330105	草袋	m ²	6.380	5.14		-5.14	-32.79
9	03010942	圆钉	kg	60.291	5.83		-5.83	-351.50
10	03011069	对拉螺栓	kg	3.336	9.81		-9.81	-32.73
11	03130921	低合金钢焊条 E43系列	kg	18.910	7.03		-7.03	-132.94
12	03131967	砂纸	张	29.136	0.44		-0.44	-12.82
13	03210439	零星卡具	kg	97.207	4.24		-4.24	-412.16
14	03210593	铁件(综合)	kg	113.922	4.85		-4.85	-552.52
15	04010131	水泥 32.5	kg	4987.260	0.26		-0.26	-1296.69
16	04010131-1	水泥 32.5R	kg	7337.534	0.27		-0.27	-1981.13
17	04010135	水泥 42.5	kg	1383.408	0.30		-0.30	-415.02
18	04050211	碎石 40	m ³	3.503	92.20		-92.20	-322.98
19	04070106	矿渣	m ³	218.777	53.38		-53.38	-11678.32
20	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	72.949	412.46		-412.46	-30088.54
21	04170169	瓷质波形瓦无釉 200×200	块	2881.238	1.24		-1.24	-3572.74
22	04170171	瓷质波形瓦脊瓦 200×120	块	932.760	0.34		-0.34	-317.14
23	13010139	醇酸清漆	kg	99.796	15.43		-15.43	-1539.85
24	13010159	底漆	kg	10.807	21.43	5.19	-16.24	-175.51
25	13030133	成品腻子粉	kg	736.057	0.86		-0.86	-633.01
26	13030357	真石面漆	kg	112.507	6.55		-6.55	-736.92
27	13030359	真石漆	kg	1500.096	5.55		-5.55	-8325.53
28	13110106	热熔标线涂料	kg	203.850	25.72	7.98	-17.74	-3616.30
29	14350145	醇酸漆稀释剂	kg	11.251	12.00		-12.00	-135.01

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目 标段：东乡区第二小学后操场改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
30	14350193	隔离剂	kg	22.800	0.70		-0.70	-15.96
31	14350309	脱模剂	kg	42.909	1.53		-1.53	-65.65
32	14410105	108胶	kg	2.126	1.03		-1.03	-2.19
33	14430175	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	9.652	15.28		-15.28	-147.48
34	17250397	硬塑料管 φ20	m	27.281	2.11		-2.11	-57.56
35	33010177	钢支撑及配件	kg	55.730	6.40		-6.40	-356.67
36	34110103	电	kW·h	133.274	0.87	0.89	0.02	2.67
37	34110117	水	m3	224.437	3.27	2.91	-0.36	-80.80
38	35020211	复合木模板面板	m2	5.434	47.83	31.04	-16.79	-91.24
39	36210136	反光材料（玻璃珠）	kg	18.120	3.86	4.63	0.77	13.95
40	80031011	炉（矿）渣（综合）	m3	25.227	30.93		-30.93	-780.27
41	B01010169	钢筋 HPB300 φ12~18	kg	4250.675	3.40		-3.40	-14452.30
42	BC0053	复合木模板	m2	56.259	28.29	31.04	2.75	154.71
43	BC1508	中砂	m3	56.038	63.08		-63.08	-3534.88
44	QTCLF-1	其他材料费	元	1768.513	1.00		-1.00	-1768.51
45	80210553	预拌混凝土 C10	m3	9.080	251.00		-251.00	-2279.08
46	80210557	预拌混凝土 C20	m3	27.159	277.00		-277.00	-7523.04
47	80210559	预拌混凝土 C25	m3	304.898	296.69		-296.69	-90460.19
48	80010117	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.002	222.51		-222.51	-0.45
49	CY	柴油	kg	839.749	5.53	7.30	1.77	1486.36
50	DIAN	电	kW·h	346.725	0.87	0.89	0.02	6.93
51	J990701020	钢筋调直机 40mm	台班	0.734	46.55		-46.55	-34.17
52	QY	汽油	kg	19.054	6.46	8.74	2.28	43.44
		合 计						-194322.37

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：