工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目

标段名称：东乡区第二小学后操场改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		东乡区第二小学后操场改造项目					
		运动场					
1	040101001001	挖一般土方	1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	m3	428.977		
2	040103003001	余方弃置	1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):3	m3	428.977		
3	040204001002	红色聚胶脂塑胶面层	1.矿渣摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):10 2.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 15 换为【预拌混凝土 C25】 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护 4.塑胶跑道（13mm混合型）（价格暂估，结算以现场实际为准）	m2	1194.29		
4	040205007001	标线	1.纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	45.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040204001001	人造草坪（40mm厚PE优质单丝填充型高密度）	1.矿渣摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):10 2.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 15 换为【预拌混凝土 C25】 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护 4.2厚聚乙烯隔水薄膜 5.人工草坪（价格暂估，结算以现场实际为准）	m2	455.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040201022001	排水沟、截水沟	1.人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 三类土 3.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土 4.机械填土碾压 内燃压路机 6t以内 5.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):3 6.管道(渠)垫层 混凝土 7.现浇混凝土方沟 壁 8.现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 9.现浇混凝土模板工程 渠(涵)直墙 复合木模 10.钢筋混凝土预制 矩形盖板(板厚cm以内) 10 [现拌混凝土] 11.安装渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3以内) 0.1 [现拌非砌筑砂浆]	m	99.87		
7	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费1m3以内	项	1		
		围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟、槽土方 三类土 深度(m以内) 2 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 三类土 3.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土	m3	218.93		
9	040103002001	一般回填方	1.机械填土碾压 内燃压路机 6t以内	m3	112.607		
10	040103003002	余方弃置	1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):3	m3	106.323		
11	010401001001	场渣垫层	1.垫层 炉(矿)渣 干铺	m3	20.605		
12	010502002001	条形基础	1.现浇混凝土带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 2.带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑	m3	30.908		
13	010502022001	圈梁	1.现浇混凝土圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 2.圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m3	15.989		
14	010502021001	构造柱	1.现浇混凝土构造柱 换为【预拌混凝土 C25】 [现拌非砌筑砂浆] 2.构造柱 复合模板 钢支撑	m3	5.201		
15	010401001002	砖基础	1.砖基础 [现拌砌筑砂浆]	m3	46.568		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506002001	现浇混凝土钢筋	1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.95		
17	010506002002	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤18	t	4.147		
18	010506002003	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.398		
19	010401002001	实心砖墙	1.混水砖墙 1砖 [现拌砌筑砂浆]	m3	90.765		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.外墙 (14+6)mm [现拌非砌筑砂浆]	m2	306.641		
21	011403001001	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	360.591		
22	010901001001	瓦屋面	1.瓷质波形瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 [现拌非砌筑砂浆] 2.瓷质波形瓦正斜脊 [现拌非砌筑砂浆]	m2	96.158		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改　标段：东乡区第二小学后操场改造项
造项目　　目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1	1	安全生产措施费			
2	1.1	安全生产措施费_市建			
3	1.2	安全生产措施费_市安			
4	1.3	安全生产措施费_装饰			
5	1.4	安全生产措施费_建筑			
6	2	文明施工费			
7	2.1	文明施工费_市建			
8	2.2	文明施工费_市安			
9	2.3	文明施工费_装饰			
10	2.4	文明施工费_建筑			
11	3	环境保护费			
12	3.1	环境保护费_市建			
13	3.2	环境保护费_市安			
14	3.3	环境保护费_装饰			
15	3.4	环境保护费_建筑			
16	4	临时设施费			
17	4.1	临时设施费_市建			
18	4.2	临时设施费_市安			
19	4.3	临时设施费_装饰			
20	4.4	临时设施费_建筑			
21	5	冬雨季施工增加费			
22	5.1	冬雨季施工增加费_市建			
23	5.2	冬雨季施工增加费_市安			
24	5.3	冬雨季施工增加费_装饰			
25	5.4	冬雨季施工增加费_建筑			
26	6	夜间施工增加费			
27	6.1	夜间施工增加费_市建			
28	6.2	夜间施工增加费_市安			
29	6.3	夜间施工增加费_装饰			
30	6.4	夜间施工增加费_建筑			
31	7	二次搬运费			
32	7.1	二次搬运费_市建			
本页小计					—

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
33	7.2	二次搬运费_市安			
34	7.3	二次搬运费_装饰			
35	7.4	二次搬运费_建筑			
36	8	已完工程及设备保护费			
37	8.1	已完工程及设备保护费_市建			
38	8.2	已完工程及设备保护费_市安			
39	8.3	已完工程及设备保护费_装饰			
40	8.4	已完工程及设备保护费_建筑			
41	9	工程定位复测费			
42	9.1	工程定位复测费_市建			
43	9.2	工程定位复测费_市安			
44	9.3	工程定位复测费_装饰			
45	9.4	工程定位复测费_建筑			
46	10	脚手架费			
47	10.1	脚手架费_市建			
48	10.2	脚手架费_市安			
49	10.3	脚手架费_装饰			
50	10.4	脚手架费_建筑			
51	11	垂直运输费			
52	11.1	垂直运输费_装饰			
53	11.2	垂直运输费_建筑			
54	12	其他大型机械进出场及安拆费			
55	12.1	其他大型机械进出场及安拆费_市建			
56	12.2	其他大型机械进出场及安拆费_建筑			
57	13	智慧工地费			
58	13.1	智慧工地费_市建			
59	13.2	智慧工地费_市安			
60	13.3	智慧工地费_装饰			
本页小计					—

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：东乡区第二小学后操场改造项目　　标段：东乡区第二小学后操场改造项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
61	13.4	智慧工地费_建筑			
本页小计					—
合计					—

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。